

TOP 8

Gremium	Termin	Status
Bau- und Grundstücksausschuss	03.09.2018	öffentlich

Vorlage der Verwaltung

Instandsetzung K6 Speyerer- Straße - Genehmigung der Maßnahme

Vorlage Nr.: 20186145

A N T R A G

Der Bau und Grundstücksausschuss möge wie folgt beschließen:

Die Instandsetzung der K6 Speyerer- Straße in Ludwigshafen mit Gesamtkosten in Höhe von **810.000 EUR (einschl. MwSt.)** wird genehmigt.

1. Vorbemerkung und Begründung der Maßnahme:

Die Kreisstraße K6 verbindet die Ludwigshafener Stadtteile Maudach und Oggersheim miteinander.

Die Straße befindet sich heute in einem baulich sehr schlechten Zustand und muss andauernd repariert werden.

Die Fahrbahn weist in weiten Teilen starke Schäden wie Längs-, Quer- und Netzrisse, Querbrüche, Brüche entlang des Fahrbahnrandes sowie viele Flickstellen auf.

Da verkehrsbeschränkende Maßnahmen aufgrund des allgemeinen Schadenbilds für die Verkehrssicherheit und den Erhalt der Straße nicht mehr ausreichend sind, muss dringend gehandelt werden.

Im Jahr 2015 wurde ein Zuschussantrag gestellt, welcher 2018 genehmigt wurde.

2. Beschreibung der Maßnahme:

Der relevante Abschnitt der K6, welcher instandgesetzt wird, hat eine Länge von 1.260 m und eine Querschnittsbreite zwischen 7,00 m-7,50 m mit einer Fahrspur in jede Fahrtrichtung. Es sind somit ca. 10.000m² Fläche zu sanieren.

Die bestehende Fahrbahn entwässert zum Großteil in die seitlichen Bankette.

Es ist vorgesehen, die bituminösen Deck- und Binderschicht der Speyerer- Straße abzufräsen und neu einzubauen, ohne Änderungen am Querschnitt, dem Straßenverlauf oder der Straßenraumgestaltung vorzunehmen.

In einigen Bereichen reicht die Stärke der vorhandenen Tragschicht nicht. Auch hier ist es vorgesehen, zusätzlich die Asphalttragschicht abzufräsen und neu einzubauen.

Punktuell soll auf einer Länge von 320 m die Bord- / Rinnenanlage erneuert werden.

Die in der Ausbaustrecke befindlichen Bushaltestellen sollen unverändert erhalten bleiben.

Im Vorfeld zur Instandsetzung der Straße müssen die Leitungsträger (TWL und Creos) noch Ihre Leitungen (Wasserleitung und Gashochdruckleitung) erneuern.

Die Markierungsarbeiten werden analog zum Bestand erneuert.

Die Instandsetzung ist für Sommer 2019 vorgesehen, Es ist eine Bauzeit von 2-3 Monaten veranschlagt. Die Durchführung der Straßenbaumaßnahme soll unter halbseitiger Sperrung erfolgen. Es werden beidseitig hierzu die Bankette verstärkt. Es ist mit jeweils 5 Abschnitten pro Fahrstreifen zu rechnen. Verkehrsabhängig werden die Abschnitte mit einer Lichtsignalanlage geregelt.

Umleitungsempfehlungen werden über die B9, A650 und A65 eingerichtet.

3. Kosten:

Die Gesamtkosten der Maßnahme sind mit **810.000- EUR** veranschlagt und gliedern sich wie folgt:

Kostengruppen		Kosten
1.	Straßenbau	715.000 EUR
2.	Ingenieurleistungen	90.000 EUR
3.	Bauverwaltungskosten	5.000 EUR
		Gesamtkosten: 810.000 EUR

4. Finanzierung:

Die Finanzierung ist wie folgt vorgesehen:

Gesamtkosten	810.000EUR
Zuschüsse(65 % aus 715.000)	465.000EUR
Städtischer Finanzierungsanteil	345.000 EUR

Der städtische Anteil der Maßnahme wird aus Krediten finanziert. Dies bedeutet bei 6% Annuität (3% Zinsen und 3% Tilgung) für den städtischen Ergebnis- und Finanzhaushalt 25 Jahre lang eine jährliche Schuldendienstbelastung von, 20.700- Euro.

5. Mittelbedarf:

Von den Gesamtmitteln werden benötigt:

Haushaltsjahr	kassenmäßig	Zuschüsse
bis einschl. 2017	32.000 EUR	0 EUR
2018	20.000 EUR	0 EUR
2019	758.000 EUR	465.000 EUR

6. Verfügbare Mittel:

Im Haushaltsplan 2018 sind auf der Investitionsnummer 0444128407 **795.000 EUR** vorhanden. Der Rest in Höhe von 15.000 EUR kann über die Investitionsnummer: 0444861416 Ausbau „Am Hansenbusch“ gedeckt werden. Aufgrund der voraus laufenden Neuverlegung von Leitungen durch die Technischen Werke Ludwigshafen und Creos, ist der Baubeginn für März/ April 2019 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel in Höhe von 810.000 EUR müssen als Haushaltsreste übertragen werden.

Der Übertrag der HH-Reste muss vom Stadtrat genehmigt werden.

Übersichtsplan der Baumaßnahme zur Instandsetzung der K6 Speyerer- Straße

