

Linie 10 – BA1 Hohenzollernstraße

Vergleich Planfeststellung und Alternativvarianten

rnv, Bereich Infrastruktur Mannheim, den 11.07.2022



Vor-/ Nachteile Planfeststellung und Varianten im Vergleich

<u>Planfeststellung</u>

- kein Radweg/Schutzstreifen vorgesehen
- Längere Laufwege zu Klinikum und Schule
- Bahnsteigbreite 2,50m
- Eingleisige Streckenführung
- enger Gleisbogen Radius 18m
- Eingeschränkte Fahrbeziehungen für MIV, teilweise nur eine Richtung möglich
- Große Probleme im Betriebsablauf bei zukünftiger Betriebserweiterung zum Ebertpark bei Eingleisigkeit

<u>Varianten</u>

- Laufwege zu Klinikum und Schule verbessert
- Bahnsteigbreite 3,00m
- Haltestellenausstattung inkl. FGU möglich
- Zweigleisige Streckenführung
- optimierte Trassierung
 Gleisbogen mit Radius 25m
- Flexiblerer Betriebsablauf
- Bessere Baumbilanz
- Uneingeschränkte Möglichkeit aller Fahrbeziehungen für MIV
- Zusätzliche Ladezonen werden ergänzt




Varianten (inkl. Schutzstreifen für Radfahrer und Haltestellen)

- Variante 1 Gleise
- Variante 2 Fahrbahn
- Variante 3 Fahrbahn und Gehwege
- Variante 4 Gleisverschiebung zum Erhalt der nördlichen Fahrbahnrandparkstände (nicht empfehlenswert wegen Zeitverlust aufgrund neuem Planfeststellungsverfahren)
- Variante 5 Fahrbahn mit Parkständen
- Variante 6 Radfahrsteifen (nicht empfehlenswert, da nur Minimalgehwege verbleiben)




Querschnitt Variante 1 - Gleise

Querschnitt 7 - 7






Lageplan Strecke Variante 1 - Gleise






Querschnitt Variante 2 - Fahrbahn






Lageplan Strecke Variante 2 - Fahrbahn






Querschnitt Variante 3 – Fahrbahn und Gehwege

Querschnitt 7 - 7






Lageplan Strecke Variante 3 – Fahrbahn und Gehwege






Querschnitt Variante 5 – Fahrbahn mit Parkständen

Querschnitt 7 - 7






Lageplan Strecke Variante 5 – Fahrbahn mit Parkständen






Gegenüberstellung Längsparker /Schrägparker





13

Vergleich Radschutzstreifen / Radfahrstreifen





rnÜberblick der Varianten

and	Planfestgestellte Version	neue Planungsvarianten (2022)				
	Flamesigesiente version	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 5	
	gemäß planfestgestellter Version	Ausbau der Gleisanlage inkl. KP Sternstr., KP B-G-Str. und Hst.	wie Variante 1 zzgl. Fahrbahn und Parkplätze	Gesamter Ausbau	wie Variante 1 inkl. Parkplätze Nordseite. Ohne Änderung des Straßenquerschnittes	
	Verdichtung des Nahverkehrs wäre <u>nicht möglich</u>	Umsetzung möglich	Umsetzung möglich	Umsetzung möglich	Umsetzung möglich	
	30 Monate	20 Monate	24 Monate	30 Monate	24 Monate	
	8 Monate	6 Monate	6 Monate	8 Monate	6 Monate	
	0	6 Monate	6 Monate	6 Monate	6 Monate	
200	-43	-29	-29	-14	-26	
2	293 (-49)	158 (-184)	158 (-184)	271 (-71)	235 (-107)	
oreiter, Bei Ein- und jäste auf der MIV- ht Unfallgefahr, te ca. 1,80 m	Teils schmaler, teils breiter, Verschlechterung Laufwege zum Klinikum und zur Schule wg. Mittelbahnsteige, Fußgängerquerung mit LSA, Bahnsteigbr. 2,5 m	Teils schmaler, teils breiter, Verbesserung Laufwege zum Klinikum und zur Schule, Fußgängerquerung mit LSA, Bahnsteigbr. 3,0 m	Teils schmaler, teils breiter, Verbesserung Laufwege zum Klinikum und zur Schule, Fußgängerquerung mit LSA, Bahnsteigbr. 3,0 m	Optimierung Gehwegbreite, Verbesserung Laufwege zum Klinikum und zur Schule, Fußgängerquerung mit LSA, Bahnsteigbr. 3,0 m	Teils schmaler, teils breiter, Verbesserung Laufwege zum Klinikum und zur Schule, Fußgängerquerung mit LSA, Bahnsteigbr. 3,0 m	
adweg	kein Radweg	Schutzstreifen	Schutzstreifen	Schutzstreifen	Schutzstreifen	
ieg der Fahrgäste fallgefahr	Abbiegen in Nebenstr. teils unterbunden, KP Sternstr. und B- G-Str. verbessert, Hst. mit separater Spur	KP Sternstr. und B-G-Str. verbessert, in der Hst. fahren MIV hinter Strab-Bahn	KP Sternstr. und B-G-Str. verbessert, in der Hst. fahren MIV hinter Strab-Bahn	KP Sternstr. und B-G-Str. verbessert, in der Hst. fahren MIV hinter Strab-Bahn	KP Sternstr. und B-G-Str. verbessert, in der Hst. fahren MI\ hinter Strab-Bahn	
D 25m Radius, alte nggleise	Eingleisige Strecke, GD mit 15m bzw. 18m Radius	2-gleisige Strecke, GD 25m Radius				
Hst. Schwalbenweg	Verbindung zw. Hst. Ebertpark/Fichtstr. und Hst. Ebertpark nicht gegeben. Ausfall der Hst. Schwalbenweg	flexibler im Betriebsablauf. Ausfall der Hst. Schwalbenweg	flexibler im Betriebsablauf. Ausfall der Hst. Schwalbenweg	flexibler im Betriebsablauf. Ausfall der Hst. Schwalbenweg	flexibler im Betriebsablauf. Ausfa der Hst. Schwalbenweg	
schädigt	Vollausbau des gesamten Verkehrsraumes	Vollausbau des gesamten Verkehrsraumes Bereich Haltestellen und KP Sternstr. und B-G-Str. zzgl. Gleise	Vollausbau des ges. Verkehrsraumes Bereich Haltestellen und KP Sternstr. und B-G-Str. zzgl. Gleise, Fahrbahn und Parkplätze	Vollausbau des gesamten Verkehrsraumes	Vollausbau des gesamten Verkehrsraumes Bereich Haltestellen und KP Sternstr. und B-G-Str. zzgl. Gleise, Parkplätze Nordseite	
	Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei	Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei	Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei	Post, Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei	Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei	
		Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei	B-G-Str. zzgl. Gleise Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei	Bäckerei Lanzet, Metzgerei Bäckerei Lanzet, Metzgerei Bäckerei Lanzet, Metzgerei Bäckerei Lanzet, Metzgerei Bäckerei Lanzet, Metzgerei	B-G-Str. zzgl. Gleise B-G-Str. zzgl. Gleise, Fanroann und Parkplätze Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei B-G-Str. zzgl. Gleise, Fanroann und Parkplätze Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei B-G-Str. zzgl. Gleise, Fanroann und Parkplätze Bäckerei Lanzet, Metzgerei Wieland, Benzstr. frei Wieland, Benzstr. frei Wieland, Benzstr. frei	

^{*} Baukosten der planfestgestellten Version entspricht in etwa dem aktuellen Preismarkt (Stand: Juni 2022)



Lageplan


Hst. Sternstrasse

Hst. Fichtestraße

Hst. Klinikum


Hst. H.-R.-Halle

Hst. Marienkirche






Einzugsradien aller betroffenen Haltestellen Technisch gesicherte Fußgängerquerungen






Lageplan Hst. Sternstraße – Varianten 1,2,3+5






Lageplan Hst. Fichtestraße – Varianten 1,2,3+5






Lageplan Hst. Fichtestraße – Varianten 1,2,3+5






Lageplan Haltestelle Klinikum – Varianten 1,2,3+5






Lageplan Hst. H.-R.-Halle – Varianten 1,2,3+5






Lageplan Hst. Marienkirche – Varianten 1,2,3+5





Lageplan Hst. Marienkirche – Varianten 1,2,3+5





rn√ / Variantenvergleich +/-

	neue Planungsvariante	n (2022)		
	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 5
Inhalt	Ausbau der Gleisanlage inkl. KP Sternstr., KP B- G-Str. und Hst.	wie Variante 1 zzgl. Fahrbahn und Parkplätze	Gesamter Ausbau	wie Variante 1 inkl. Parkplätze auf Nordseite. Ohne Änderung des Straßenquerschnittes
Kosten	+++	++	+	++
Bauzeit	+++	++	+	++
Planungszeit	++	++	+	++
Planrecht	+	+	+	+
Baumbilanz			-	
Parkplatz			-	
Fußgänger	+	+	++	+
Radfahrer	+	+	+	+
MIV	+	+	+	+
Straßenbahn	+	+	+	+
Fahrbetrieb	+	+	+	+
Oberfläche		-	++	+
Ladezone	+	+	++	+
SUMME	7	6	12	10



Parkraumnutzung Hohenzollernstraße

Abschnitt	Bestand aktuell	Mittelwert	Differenz	
	[Stk]	[Stk]	[Stk]	
Sternstr. bis Riedsaumstr.	26	26	0	
Riedsaumstr. bis	02	0.4	9	
Ebertstr./Fichtestr.	93	84		
Ebertstr./Fichtestr. bis	53	49	4	
Bremserstr.	53	49		
Bremserstr. bis Pettenkoferstr.	77	58	19	
Pettenkoferstr. bis Carl-Friedrich- Gauß-Str.	93	78	15	
Summe	342	295	47	

^{*} Mittelwert = Summer beparkter Flächen zu den jeweiligen Zählzeitpunkten durch die Anzahl der Zählungen

Die Analyse der Parkplatzauslastung zeigt das im Mittel (gezählt wurde an mehreren Tagen auch in den späten Abendstunden) die neu zur Verfügung stehenden Parkflächen ausreichend sind.



rn√ / Kostenaufstellung

tenaufstellung						
Kostenteilung	Ausbaubeiträge	Planfestgestellte Version *	Variante 1	Variante 2	Variante 3	Variante 5
		brutto	brutto	brutto	brutto	brutto
Verkehrsanlagen IV: Gehwege, Parkplätze, Fahrbahn	ausbaubeitragsfähige Kosten	12.230.600,00€	4.700.000,00€	7.476.000,00 €	11.850.000,00€	7.000.000,
Haltestellen ÖPNV:	Zuwendungsfähige Kosten einschl. Planung	5.260.000,00€	5.180.000,00€	5.180.000,00€	5.180.000,00€	5.180.000
	abzgl. Planungsanteil (20%)	1.052.000,00€	1.036.000,00€	1.036.000,00€	1.036.000,00€	1.036.000
	Zuwendungsfähige Baukosten	4.208.000,00€	4.144.000,00€	4.144.000,00€	4.144.000,00€	4.144.000
Gleisanlagen ÖPNV:	Zuwendungsfähige Kosten einschl. Planung	27.500.000,00 €	24.230.000,00€	24.230.000,00€	25.920.000,00€	25.200.00
	abzgl. Planungsanteil (20%)	5.500.000,00€	4.846.000,00€	4.846.000,00€	5.184.000,00€	5.040.00
	Zuwendungsfähige Baukosten	22.000.000,00€	19.384.000,00€	19.384.000,00€	20.736.000,00€	20.160.00
Verkehrsanlagen IV: Sehwege, Parkplätze, Fahrbahn, Seitenstraßen	nicht ausbaubeitragsfähige Kosten	560.000,00 €	753.000,00€	753.000,00€	753.000,00 €	753.00
Verkehrsanlagen IV: Knoten Bgm Grünzweig / Hohenzollernstraße	nicht ausbaubeitragsfähige Kosten	622.000,00 €	288.000,00 €	288.000,00€	288.000,00 €	288.00
Gesamtsumme (brutto)		46.172.600,00 €	35.151.000,00€	37.927.000,00€	43.991.000,00€	38.421.00
zierung	80% der ausbaubeitragsfähigen Kosten	9.784.480,00€	3.760.000,00€	5.980.800,00€	9.480.000,00€	5.600.000
tete Zuwendungen	voraussichtliche Zuwendungen Bund/Land für Varianten**	9.536.000,00€	12.800.000,00€	12.800.000,00€	13.476.000,00 €	13.188.000
eibender Stadtanteil		26.852.120.00€	18.591.000.00€	19.146.200.00€	21.035.000.00 €	19.633.000

^{*)} Baukosten der planfestgestellten Version entspricht in etwa dem aktuellen Preismarkt (Stand: Juni 2022) **) Abstimmungsgespräche mit Ministerium noch nicht abgeschlossen ***) Förderquote um Risiko für 1-gleisigen Abschnitt gemindert



Wesentliche Faktoren der Kostensteigerung

- Materialpreise (z.B. Beton) +20%
- Stahl > Schienen bis +250%
- Betriebsmittel (Diesel) +35%
- Löhne/Gehälter (Tarifabschluss) +2% Nov. 2021, +2,2% April 2022, +2% April 2023
- Entsorgung, Erhöhung 85-100€/m³
- Planum +40 bis 70%
- Frostschutzschicht, Füllmaterial +60 bis 70%
- Schottertragschicht +200%
- Asphalttragschicht +60 bis 70%
- Asphaltbinderschicht +30 bis 50%
- Asphaltdeckschicht +30 bis 50%
- Leerrohre +40 bis 70%
- Schweißungen +25%





Vorschlag der Verwaltung

- · Alle Varianten sehr gut für den ÖPNV, Radverkehr, Fußgänger
- Vorzug für Variante 3:
 - Vollausbau des gesamten Verkehrsraums (von Haus zu Haus)
 - Nur einmalige baustellenbedingte Einschränkungen für die Anwohner
- Bau Variante 1 (Gleis) oder 2 (Fahrbahn) :
 - Finanzieller Mehraufwand in Summe höher als V3 bei einem späteren Folgeausbau
 - mehrfache Belastung der Anwohner



Link zu den Planunterlagen

https://www.die-neue-linie10.de/#downloads


https://www.ludwigshafen.de/nachhaltig/verkehr/linie-10



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!




Knotenpunkt Sternstr./Kreuzstr./Hohenzollernstr.






Knotenpunkt Hohenzollernstr./Schwalbenweg/Siemenstr.






Knotenpunkt Hohenzollernstr./Fichtestr./Ebertstr.






Knotenpunkt Hohenzollernstr./Bremserstr.






Knotenpunkt Hohenzollernstr./Pettenkoferstr.





Knotenpunkt Hohenzollernstr. Haus Nr. 22





Knotenpunkt Hohenzollernstr./Carl-Friedrich-Gauß-Str. Knotenpunkt Hohenzollernstr./Bürgermeister-Grünzweig-Str. Knotenpunkt Rohrlachstr./Bürgermeister-Grünzweig-Str.

