HEUTE FÜR MORGEN

Untersuchung von städtebaulichen und immobilienwirtschaftlichen Entwicklungspotentialen im Zusammenhang mit Neubau/ Sanierung oder Ersatz der Hochstraße Nord in Ludwigshafen

Ludwigshafen, 24.10.2011
 FIRU mbH & R+T Topp, Huber-Erler, Hagedorn

Agenda

- TOP 1: Chronologie
- TOP 2: Übersicht über die erfolgten Arbeitsschritte
- TOP 3: Darstellung der Ergebnisse
- TOP 4: Empfehlung/ Weiterer Untersuchungsbedarf

TOP 1 – Warum die Beschäftigung mit dem Thema Hochstraße?

1. Baulicher Zustand als Auslöser
2. Veränderung der Thematik Mobilität (aktuell: das eigene Auto verliert an Bedeutung als „Statussymbol“/ steigende Kosten MIV)
3. Zielsetzung der Schaffung von nachhaltigen und zukunftsfähigen Verkehrssystemen (im Sinne von dauerhafter und adäquater Leistungsfähigkeit, Bau- und Unterhaltskosten, Umweltaspekten)
4. Finanzierung von öffentlicher Infrastruktur
5. Umgang mit Straßeninfrastruktur als Mittel der Stadtentwicklung

Keine 1:1-Übertragung von Lösungen möglich, für jede Situation muss eine individuelle Lösung gefunden werden

Aktuelle Beispiele:

- Abriss der Hochstraße in Mühlheim und Düsseldorf („Tausendfüßler“)
- Neustadt an der Weinstraße, Verlegung der B 39 in Tunnel
- Fahrlachtunnel Mannheim

TOP 1 – Interdisziplinäre Projektgruppe Ludwigshafen

Projektgruppe Ludwigshafen

TOP 1 – Chronologie

Im Vorfeld der Untersuchung durchgeführte Arbeitsschritte:
Stadtverwaltung (ab Mitte 2009)

- Untersuchung zur Instandsetzung/ Erneuerung der Hochstraße Nord in Ludwigshafen inkl. Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gem. RI-WI-BRÜ

In diesem Zusammenhang (ab Mitte 2010 bis Dezember 2010):

- Verkehrsanalysen: Verkehrsbelastungen/ Verkehrsbeziehungen
- Festlegungen von Grundsätzen, Zielen und Rahmenbedingungen
- Entwicklung von Alternativen/ Betrachtung und Bewertung sowie ggf. Zusammenfassung zu Alternativen
- Überprüfung der Leistungsfähigkeit/ kreuzungsfreien Gestaltungen von Knotenpunkten sowie zur Ausbildung des Brückenkopfes/ Reduzierung von Fahrspuren
- Kostenübersicht, bautechnische Rahmenbedingungen, möglicher Bauablauf

TOP 1 – Chronologie

Besuch des Bundesministers für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung
Dr. Ramsauer (30.04.2010)

FIRU mbH/ R+T (Januar bis April 2011)

- Untersuchung von städtebaulichen und immobilienwirtschaftlichen Entwicklungspotentialen im Zusammenhang mit Neubau/ Sanierung oder Ersatz der Hochstraße Nord in Ludwigshafen...

TOP 2 – Übersicht Arbeitsschritte Zeitraum 01-04/2011- Vorgehensweise

01/2011

Aufgabenstellung

Erarbeitung einer Untersuchung von städtebaulichen und immobilienwirtschaftlichen Entwicklungspotentialen im Zusammenhang mit der Erneuerung der Hochstraße Nord, Ludwigshafen a. Rh.

02/2011

Analyse

Auswertung vorhandener Materialien, Gutachten und Varianten

Auswertung von Beispielen

03/2011

Technische Prüfung

Verkehrliche und bautechnische Aspekte, Kosten

Städtebaulich- umfeldbezogene Aspekte

Umwelt

Immobilienwirtschaftliche Aspekte

04/2011

Strategische Prüfung

Kostenaspekte

Zeitfaktor/ Umsetzbarkeit

Rechtliche Aspekte

Entwicklungshemmnisse

Stadtstrategie

Empfehlung

Abstimmung 1: 21.01.2011
 Abstimmung 2: 10.02.2011
 Abstimmung 3: 10.03.2011
 Abstimmung 4: 11.04.2011

TOP 2 – Überprüfte Grundvarianten der Stadt

- Überprüfung folgender Untersuchungsvarianten der Stadt auf Vor- und Nachteile sowie auf Weiterentwicklungsmöglichkeiten:
 - Entfall Hochstraße/ Straßenverbindung
 - Nutzung vorhandener Straßen + Teilneubau Ost
 - BASF-Gleis-Trasse + Teilneubau Ost
 - Lorientallee + Teilneubau Ost
 - Tunnel Hauptbahnhof + Teilneubau Ost
 - Südlich Bahnhof + Teilneubau Ost
 - Reduktion auf 2 Fahrstreifen
 - Nördlicher Brückenkopf: Kreisverkehr
 - Nördlicher Brückenkopf: LSA-gesteuerte Kreuzung

**Fachliche Einschätzung Stadt wird durch FIRU/ R+T bestätigt:
Ludwigshafen braucht eine überregionale,
leistungsfähige Straßenverbindung an dieser Stelle
für 40-45.000 Kfz/ Tag!!!**

TOP 2 – Überprüfte Grundvarianten FIRU/ R+T

- **0-Variante**, d.h. der vollständige Verzicht auf die Wiederherstellung der Verkehrsachse → funktional **nicht zu empfehlen** (stark anwachsende Verkehrsverdrängungen/ Überlastungen anderer Streckenabschnitte sowie negative Betroffenheit angrenzender Stadtquartiere)
- **Sondervariante Entlastungsstraße** → keine empfehlenswerte Alternative
- **Variante 1**: Herstellung Hochstraße 1:1 **oder** mit Optimierungen (hinsichtlich Höhenlage, Geometrien, Flächenansätzen, Fahrgassen, Dimensionierungen)
- **Variante 2**: ebenerdige Stadtstraße
- **Variante 3**: 2+2-Lösung (Stadtstraße und Tunnel) → nur bedingt empfehlenswert, da hohe Herstellungs- und Folgekosten

Weiterverfolgte Varianten

- Wiederaufbau Hochstraße 1:1
- Optimierte Hochstraße
- ebenerdige Stadtstraße

TOP 2 – Darstellung der Ergebnisse

- Untersuchung erfolgt auf Grundlage der Einteilung des Betrachtungsraums in 3 Bereiche:
 - Bereich I (Ost) – Brückenkopf/ Uferbereich: Fortsetzung des Ziels „Stadt am Wasser“: Parkinsel, Rheinufer Süd, Rheinufer/ Rheinpromenade, Zugang zum Wasser bei Rheingalerie
 - Bereich II (Mitte) – Verknüpfungsbereich Innenstadt: Verbindungsmöglichkeiten Innenstadt mit Bereich Hemshof (historische Chance), Aktivierung von Flächen
 - Bereich III (West) – Bereich Bahngelände: Optionale Entwicklungsfelder in Abhängigkeit mit zukünftiger Entwicklung des Bahngeländes

TOP 3 – Darstellung der Ergebnisse

- Kosten** (Herstellung/ Folgekosten)

Kostenaspekte		Wiederaufbau Hochstraße unverändert	Variante 1: Optimierte Hochstraße	Variante 2: ebenerdige Stadtstraße
Baukosten (grobe Schätzung, Stand April 2011)		190 Mio. €	Günstiger bei 2- oder 3-streifiger Hochstraße, günstiger bei teil-planfreiem Brückenkopf	Wahrscheinlich günstigste Lösung
laufende Kosten	Betriebskosten	Relativ gering	Höher bei 3-streifiger Hochstraße wegen Verkehrssteuerung	Relativ gering, Betriebskosten für Signalsteuerungen
	Unterhaltungskosten	Relativ hoch (viele Bauwerke)	Relativ hoch (viele Bauwerke)	Geringer (weniger Bauwerke)
	lfd. Kosten pro km und Jahr	(ohne Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Verkehrsleitsysteme, Tunnelbetrieb, Betriebsleit-zentrale): Straßen 12,5 T€, Brücken 75-150 T€, Tunnel 150 T€ (d.h. Brücken + Tunnel 6-12 mal höher als Straßen)		

z.B. Kosteneinsparung durch Umsetzung als **Baukastensystem**

- Möglich durch Einteilung des Untersuchungsraums in 3 Bereiche für die weitere Umsetzung
- ermöglicht flexible Reaktionsmöglichkeiten auf verschiedene Problemsituationen/ Entwicklungshemmnisse und kann zu Kosteneinsparungen beitragen

Ziel: Reduzierung von Brückenbauwerken (= Reduzierung Bau- und Unterhaltskosten)

TOP 3 – Darstellung der Ergebnisse

- **Kosten** (Herstellung/ Folgekosten)

z.B. Kosteneinsparung durch Optimierung Brückenkopf (Typen a und b):

Modifikationen Brückenkopf Typen b1, a/b1, a/b2

Ergebnis:
- Flächeneinsparung
- Kosteneinsparung

TOP 3 – Darstellung der Ergebnisse

- Zeitfaktor/ Baudauer**

Zeitfaktor	Wiederaufbau Hochstraße unverändert	Variante 1: optimierte Hochstraße	Variante 2: ebenerdige Stadtstraße
Planungs- und Genehmigungszeit	mittel	mittel	mittel
Bauzeit	höher	höher	kürzer

Zeiten abhängig von politischen/ privaten Abstimmungsprozessen, Verfahrensanforderungen, Finanzierungs-/ Zuschussmöglichkeiten u. personellen Ressourcen bei Auftraggeber/ Auftragnehmern.
Beschleunigungsmöglichkeiten auf versch. Ebenen

TOP 3 – Darstellung der Ergebnisse

- **Immobilienwirtschaftliche Gewinne**

	Wiederaufbau Hochstraße unverändert	Variante 1: Optimierte Hochstraße	Variante 2: ebenerdige Stadtstraße
Potentialflächen für innerstädtische Baufelder	Ca. 13,8 ha	Ca. 16,6 ha	Ca. 17,3 ha
Erreichbare städtebauliche Qualitäten	mittel	mittel bis hoch	hoch

- abhängig von:
 - Städtebau
 - Nutzungstypologie (Wohnen, Dienstleistung etc.) und deren Qualität
 - Umfeldqualität

TOP 3 – Darstellung der Ergebnisse im direkten Vergleich

- hier Beispiel: Verkehrliche und bautechnische Aspekte, Kosten
 - Geschwindigkeit
 - Durchlässigkeit
 - Verknüpfung mit örtlichem und überörtlichen Straßennetz

Ist-Situation

Optimierte Hochstraße

ebenerdige Stadtstraße

TOP 3 – Darstellung der Ergebnisse im direkten Vergleich

- hier Beispiel: Umweltaspekte
 - Lärm
 - Luftschadstoffe
 - Grünstrukturen

Ist-Situation

Optimierte Hochstraße

Ebenerdige Stadtstraße

TOP 4 – Empfehlung

Auf Grundlage der bisherigen Untersuchung gutachterseits Empfehlung zugunsten **Variante 2 – ebenerdige Stadtstraße gleichberechtigt zu optimierter Hochstraße**:

- Vorteile ebenerdige Stadtstraße:
 - Nutzt bestehende Potentiale in Ludwigshafen optimal
 - Geringste Herstellungs- und Unterhaltungskosten
 - Kürzeste Bauzeit
 - Hoher Imagegewinn
 - deutliche Verbesserung der Erreichbarkeit Innenstadt, Hemshof und Weststadt (in Verbindung mit einem neuen Anschluss)
 - bietet erstmalig Chance auf ein Zusammenwachsen der unterschiedlichen Stadtbereiche
 - Innenstadtorientierung im Sinne der bestehenden Stadtstrategie

TOP 4 – Empfehlung

- Vorteile optimierte Hochstraße:
 - Hohe Geschwindigkeiten für Durchgangsverkehr
 - Beste verkehrliche Bündelungswirkung
 - Flächengewinne im Abfahrtsbereich Heinigstraße
 - Etablierter, stadtbildprägender, „gewohnter“ Straßentyp → positives/ negatives Image?
 - Möglichkeit der Unterbauung und Erhalt der bestehenden Parkplatzflächen
 - Geringerer Eingriff in bestehende Strukturen → für Planfeststellungsverfahren vorgeprägt

TOP 4 – Empfehlung

■ Umsetzung:

- Durchführung VOF-Verfahren zur Untersuchung von Varianten (ebenerdige Stadtstraße, optimierte Hochstraße, Neubau Hochstraße 1:1), für Bietergemeinschaften aus Bauingenieuren, Stadtplanern, Architekten und Landschaftsarchitekten
- Kosten-/ Bauzeiten-/ Erlösevergleich als „Abschichtungskriterien“
- Vertiefung immobilienwirtschaftliche und städtebauliche Testentwürfe unter dem Aspekt einer möglichen Refinanzierung
- Fördermittelverhandlungen mit EU/ Bund/ Land
- Kommunikationskampagne „Neugestaltung“ (z.B. Fortführung Kampagne „heute für morgen“)

Zeitsparend, optimal in bisherige Entscheidungskette integrierbar

TOP 4 – Empfehlung – zu klärende fachliche Aspekte in VOF-Verfahren

■ Variante optimierte Hochstraße

- Prüfung einer zusätzlichen **Abfahrt** im Bereich **Deutsche Straße** und gleichzeitige Verhinderung von negativen Verkehrsverlagerungen
- Ausgestaltung einer **flächenoptimierten Abfahrt Heinigstraße** mit verkürzten Rampen, Kreisverkehrsanlage sowie unter Prüfung der notwendigen Höhenlage in den Streckenteilabschnitten
- Ausgestaltung von **Querschnittsreduzierungen** als 3-spurige Verkehrsanlage
- **Minimierung der Flächenbedarfe** von Rampen/ Zufahrten im Bereich Rathaus-Center/ Brückenkopf Schumacher-Brücke
- **Bautechnische und gestalterisch-künstlerische Planung** sowie Angaben zu Material, Form, Farbe und Illumination als integrationssteigernde Maßnahmen für Fahrgassen, seitliche Begrenzungen und Aufbauten sowie der Stützen und Tragwerke einschließlich ihrer Unterbauungen und integrierten Nutzungen

TOP 4 – Empfehlung – zu klärende fachliche Aspekte in VOF-Verfahren

■ Variante ebenerdige Stadtstraße

- Objektseitige **Querung Rathaus-Center und Warenhof/ Parkhaus**
- Prüfung einer zusätzlichen **Abfahrt im Bereich Deutsche Straße** und gleichzeitige **Verhinderung von negativer Verkehrsverlagerung** in den Hemshof hinein
- **Leistungsfähigkeitsprüfung der Knoten** Heinigstraße, Sumgaitallee, Bürgermeister-Grünzweig-Straße sowie Ausgestaltung Knotenpunkttypen
- Ausgestaltung von **Querschnitten des Stadtboulevards** inklusive Minimierung von Rampen, Fahrgassen
- **Bautechnische und gestalterisch-künstlerische Planung** der Querschnitte und Nebenanlagen sowie Angaben zu Material, Form, Farbe und Illumination als die integrationssteigernde Maßnahmen für Fahrgassen, seitliche Begrenzungen und Anlagen zur Verkehrsbeeinflussung
- **Auffahrt zur Rheinbrücke**

TOP 4 – Empfehlung

- Zeitabläufe/ weitere Verfahrensschritte (optimaler Ablauf):
 - VOF - Verfahren (Bekanntmachung 30.06.2011 bis Zuschlag/ Vergabe der Planungsleistungen 17.04.2012)
 - Durchführung Planungsleistungen – inkl. Aufbereitung Unterlagen für Planfeststellungsverfahren (04/2012 – 04/2013)
 - Planfeststellungsverfahren (optimal: 9 Monate – bei notwendigen Ergänzungen 12 Monate (04/2013 bis 04/2014)
 - Ausschreibung, Ausführungspläne: (01/2014 bis 10/2014)
 - voraussichtlicher Baubeginn (10/2014)

TOP 4 – Empfehlung

- Vorstellung der städtebaulichen Entwicklungsmöglichkeiten und städtebaulichen Potentiale im Zusammenhang mit der Sanierung der Hochstraße Nord auf der Immobilienmesse EXPO Real, München, Oktober 2011
- Vorstellung Stadtrat Ludwigshafen am 24.10.2011
- Informationsforum zum aktuellen Planungsstand im Rahmen der Inforeihe Stadtumbau am 19.01.2012

➔ Bei beiden Varianten nach derzeitigem Erkenntnisstand Planfeststellungsverfahren notwendig sowie gleicher Planungszeitraum erwartbar

HEUTE FÜR MORGEN

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

R+T Topp, Huber-Erler, Hagedorn

Julius-Reiber-Straße 17
64 293 Darmstadt
Tel.: +49 6151-2712-18
Fax.: +49 6151-2712-20
f.schleicher-jester@rt-p.de
www.rt-p.de

Dr.-Ing. Ralf Huber-Erler
Dr.-Ing. Frank Schleicher-Jester

FIRU mbH

Bahnhofstraße 22
67655 Kaiserslautern
Tel.: +49 631 36245-0
Fax: +49 631 36245-99
firu-kl1@firu-mbh.de
www.firu-mbh.de

Dipl.-Ing. Andreas Jacob
Dipl.-Ing. Meike Dommes